

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione dell'ampliamento dei vimiteri comunali (I lotto).
Impianti elettrici

COMMITTENTE: Viarengo Srl

Asti, 02/07/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	Impianti di illuminazione votiva (Cat 1)							
1 / 1 06.A12.E04.0 05	F.O. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 90 kg carr. pozzetto di distribuzione rete elettrica					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	291,78	20 ' 424,60
2 / 2 13.P02.A05.0 05	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; cavidotto rete elettrica		495,00			495,00		
	SOMMANO m					495,00	23,49	11 ' 627,55
3 / 3 06.A12.B01.0 15	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da parete 100x100x50 scatole di derivazione impianto loculi					340,00		
	SOMMANO cad					340,00	6,49	2 ' 206,60
4 / 4 06.A10.B01.0 10	F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie pesante, autoestinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 20 mm corrugato incassato alimentazione loculi		7200,00			7 ' 200,00		
	SOMMANO m					7 ' 200,00	1,39	10 ' 008,00
5 / 5 06.A01.E03.0 25	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 10 linea alimentazione principale da quadro generale in prossimità di gruppo di misura		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	7,57	605,60
6 / 6 06.A01.E03.0 20	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 6 linee elettriche dorsali a quadri di zona		1600,00			1 ' 600,00		
	A R I P O R T A R E					1 ' 600,00		44 ' 872,35

